

■ Brecopac-Plan Industrieboden-System

Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis	
0100	<p>Komplettes Industrieboden-System Brecopac-Plan wie folgt herstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Feinplanum (+/- 1 cm) bauseits b) PE-Folie, d = 0,2 mm, einlagig liefern und stoßüberlappt verlegen c) Brecoac-Sohlplatte in einer Stärke von i. M. cm d) Trennfuge bei der Sohlplatte an den Stützen- und Randfundamenten e) Feinreinigung des besenreinen Unterbaus für die Aufnahme einer Haftbrücke f) Kunststoffmodifizierte, zementäre Haftbrücke lückenlos auftragen g) Brecoac-Industrieboden, öl- und wasserbeständig, naturfarbig grau in einer Stärke von 1,0-2,5 cm mit einer Genauigkeit gemäß DIN 18202, Punkt 5, Tabelle 3, Zeile 3 <p>einschließlich Lieferung der Materialien</p>			m ²	€	€
0200	<p>***Bedarfsposition*** Erstellung eines Feinplanums +/- 1 cm, (bauseitiges Grobplanum +/- 3 cm, im M. 0 cm), ohne Materiallieferung, inkl. Nachverdichten mit Vibrationswalze (kein Abtragen von hochverdichteten Tragschichten (HGT etc.)</p>			m ²	€	€
0300	<p>Vollkunststoffprofil DFT-WP 16 liefern und im Mörtelbett verlegen und verdübeln</p>			m	€	€

Position	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
0400	Stahlankerplatten, 30 x 30 cm, einreihig, verzinkt, liefern und als Kantenschutz vor Toren und Überladebrücken verlegen		m	€	€
0500	Stahlankerplatten, 15 x 30 cm, einreihig, verzinkt, liefern und als Kantenschutz vor den Außentüren verlegen		m	€	€
	Summe Brecopac-Plan Industrieboden-System				€